

LivEko standarta kanalizācija, ūdensapsaiste, apkure un ventilācija.

Standarta kanalizācijas montāžas komplektā iekļauts:

- 1) izvads no sienas izlietnei vannas istabā;
- 2) izvads no sienas veļasmašīnai vannas istabā;
- 3) poda izvada pagarinājums līdz grīdas līmenim vannas istabā;
- 4) vannas izvada pagarinājums līdz grīdas līmenim vannas istabā;
- 5) izvads no sienas izlietnei mazajā tualetē;
- 6) poda izvada pagarinājums līdz grīdas līmenim mazajā tualetē;
- 7) izvads no sienas boileru/katlu izlaišanai katlu telpā;
- 8) izvads no sienas izlietnei un trauku mašīnai virtuvē;
- 9) kanalizācijas ventilāciju izvadīšana un pieslēgšana jumta izvadam mājas bēniņos.

Standarta ūdens apsāistes komplektā iekļauts:

- 1) siltā/aukstā ūdens izvadi no sienas vannai vai dušai vannas istabā;
- 2) siltā/aukstā ūdens izvadi no sienas izlietnei vannas istabā;
- 3) aukstā ūdens izvads no sienas podam vannas istabā;
- 4) aukstā ūdens izvads no sienas veļasmašīnai vannas istabā;
- 5) siltā/aukstā ūdens izvadi no sienas izlietnei mazajā tualetē;
- 6) aukstā ūdens izvads no sienas podam mazajā tualetē;
- 7) siltā/aukstā ūdens izvadi no sienas boileru pieslēgšanai katlu telpā;
- 8) siltā/aukstā ūdens izvadi no sienas virtuves izlietnei;
- 9) aukstā ūdens izvads no sienas virtuvē trauku mašīnas pieslēgšanai;
- 10) ūdens izvads laistīšanai no katlu telpas uz ieejas fasādi (ja ir izvēlēts papildkomplektācijā).

Standarta apkures daļas montāža:

- 1) Siltās grīdas kolektora un skapja montāža + kontūru nopresēšana ar gaisu.

Mājas nosūces ventilācijas montāža:

- 1) Nosūces ventilatoru (ieslēdzami ar atsevišķiem slēdžiem) montāža vannas istabā un tualetē;
- 2) izvadu cauruļu montāža caur sienas paneļiem un katlu telpā;
- 3) pretvārstu un ārejo sienas restīšu montāža uz priekšējās fasādes;
- 4) jumta ventilācijas izvada un cauruļu montāža virtuves nosūcēja pieslēgšanai.

KOMUNIKĀCIJU STANDARTA KOMPLEKTĀ NAV IEKĻAUTS:

- 1) iebūvējamie poda rāmji, to montāža, iestrāde sienās, apšūšana ar reģipsi un apdare;
- 2) ūdens izvadu sienu vītņu pagarinājumi un noslēgventīļi (ekventīļi);
- 3) grīdas trapi kanalizācijai, sifoni, ūdens maisītāji, santehnika un tās uzstādīšana;
- 4) ūdensapgādes sūkņu, hidroforu un automātikas montāža un pieslēgšana;
- 5) ūdens mīkstināšanas, atdzelžošanas vai organikas filtru montāža (komplektā ir iekļauts 10' rupjais filtrs);
- 6) apkures katls, tā apsāiste un montāža;
- 7) siltās grīdas kontūru uzpilde ar ūdeni vai propilēnglikola apkures šķidrumu;
- 8) ārējo ūdens, kanalizācijas, elektrības un apkures komunikāciju pieslēgšana.

* Atsevišķas komunikāciju izvadus vietas (vannai, dušai, izlietnei vannas istabā, veļasmašīnai) var tikt mainītas un izvietotas montāžas laikā atbilstoši nepieciešamajam santehnikas izkārtojumam.

* Visas izmaiņas, kas saistītas ar komunikāciju izvietošanu, Pasūtītājam jāaskaņo ar SIA Līvas Grupa vismaz 2 nedēļas pirms pamatu montāžas uzsākšanas !

* *Standarta kanalizācija, ūdensapsāiste, apkures slēgumi vai ventilācija var tikt papildināta un mainīta, montāžas brigādei vai santehniķiem vienojoties par izmaiņām (papildus izmaksas, termiņi) ar Pasūtītāju. Šajā gadījumā visi papildus darbi, norēķini un termiņi tiek skaņoti un veikti tieši ar Pasūtītāju. SIA Līvas Grupa neuzņemas atbildību par šo darbu veikšanu, materiālu sagādi un izmaksām.*