



"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145

2026.04.20

tel: +371 63162442, fax: +371 63107107, mob. +371 29426766

e-pasts: info@livasgrupa.lv

internetā: www.livasgrupa.lv

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivErgo 66M

Plānojums: Standarta plānojums 66,4m2

Tāme

Papildkomplektācija

Nr.	Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €		
1	Transports, celšanas tehnika, plānojums				
<input type="checkbox"/>	Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no attāluma līdz objektam!)	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Ģenerators pamatu montāžai (ja pamatu izbūves laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)	300,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Ūdens pamatu izbūvei (ja pamatu betonēšanas laikā nav pieejams ūdens (nepieciešams ~0,5m3))	100,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Mājas plānojums spoguļskatā	385,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Būvasu un augstuma atzīmes nospraušanu dabā nodrošina Pasūtītājs	-287,50	0,00		
2	Piemaksas jumta segumiem un to komplektācijai				
<input checked="" type="radio"/>	Standarta trapecveida metāla jumta segums TP20, pārklājums POLYESTER (bāze)	0,00	0,00		
<input type="radio"/>	Tērauda metāldakstiņu segums, pārklājums POLYESTER	385,67	0,00		
<input type="radio"/>	Tērauda jumta segums Classic, pārklājums PURAL	2825,30	0,00		
<input type="radio"/>	Katepal Rocky bituma šindeļu segums	1032,20	0,00		
<input type="radio"/>	IKO Cambridge laminēto bituma šindeļu segums ar ventilācijas kori	1841,12	0,00		
<input type="radio"/>	Diviļņu betona dakstiņi Benders Palema (20,21,22,24,26,28,29,37,48) un Palema Antīks (01,14,19)	744,93	0,00		
<input type="radio"/>	Diviļņu betona dakstiņi Benders Palema (31) un Candor (80,82,84,86,88,98)	994,16	0,00		
<input type="radio"/>	Diviļņu betona dakstiņi / spectoņi Benders Palema (23,25), Candor (83), Brilliant (51,55)	2186,40	0,00		
<input type="radio"/>	Plakano betona dakstiņu segums Benders Carisma (20,21,24,28) un Carisma Antīks (01)	3109,49	0,00		
<input type="checkbox"/>	PURAL pārklājums trapecveida vai metāldakstiņu jumta segumiem	682,55	0,00		
<input type="checkbox"/>	Cauruļveida sniega aiztures barjeras metāla jumtam (vienā joslā pa apakšējo jumta malu)	1382,19	0,00		
<input type="checkbox"/>	PS Solar jumta izvads (saules paneļu vai kolektoru ievadiem / bez kabeļiem vai caurulēm !)	189,33	0,00		
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm				
<input type="checkbox"/>	Koka logi divās krāsās	345,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Krāsotas alumīnija uzlikas koka logiem BUG HOLZ+ (standarta logu komplektam)	1842,75	0,00		
<input type="checkbox"/>	Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE TS5000 ar sliedi un atvērta stāvokļa fiksāciju	234,78	0,00		
<input type="checkbox"/>	Ārdurvju dizaina izmaiņas	180,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	Bīdāmā vērtne HKS 200Z viesistabas lielajam logam (bīdās 1/2 no loga)	838,86	0,00		
<input type="checkbox"/>	Caurejošs rokturis, slēgšanas cilindrs un paplatināta vērtne bīdāmajām durvīm	187,50	0,00		
<input type="checkbox"/>	Papildus 2gb vitrīnu logu komplekts mājas aizmugures sienā	962,50	0,00		
<input type="checkbox"/>	Papildus vitrīnas logs mājas gala fasādē (870x2380mm)	1	▼	847,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Papildus verams-gāžams logs mājas gala fasādē (870x2380mm)	1	▼	1121,25	0,00
<input type="checkbox"/>	Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve)			199,06	0,00
<input type="checkbox"/>	Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (vannas istaba un katlu telpa)	1	▼	184,29	0,00
<input type="checkbox"/>	Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis)	1	▼	261,65	0,00
<input type="checkbox"/>	Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (bīdāmā vērtne dzīvojamā istaba)			302,51	0,00
<input type="checkbox"/>	Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi balkona durvīm (1 kompl.)	1	▼	52,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Piemaksa par bīdāmu insektu sietu bīdāmajai loga vērtnei (1 kompl.)			58,50	0,00

4	Piemaksas grīdas segumiem istabās un gaitenī		
	<input checked="" type="radio"/> Lamināts EGGER PRO NatureSense Aqua (dēlis 10x193x1292mm, 33.kl., 4V) / bāze	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (dēlis 8x190x1380mm,32.kl., 4V)	488,61	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija CAPTURE (dēlis 9x212x1380mm 32.kl., 4V)	911,18	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL	1108,52	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON	1370,37	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE	2483,20	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN	2894,32	0,00
	<input type="checkbox"/> ARBITON vinila grīdas segums ar apakšklāju katlu telpai (pieejams vienā tonī)	221,25	0,00
	<input type="checkbox"/> Ieejas gaitenis un/vai virtuves zona bez grīdas segumiem (flīzē Pasūtītājs)	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Dažādi grīdas segumu veidi vai toni dzīvojamās telpās	0,00	0,00

5	Piemaksa iekšdurvju tipam		
	<input checked="" type="radio"/> Priedes koka iekšdurvis (bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Finierētas oša masīvkoka iekšdurvis	231,00	0,00
	<input type="checkbox"/> 33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm	1	▼
		77,60	0,00
	<input type="checkbox"/> Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm (maks. blīves augstums līdz 20mm)	1	▼
		63,00	0,00

6	Elektroinstalācijas papildkomplekti		
	<input type="checkbox"/> Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieņiem + pārsprieguma aizsardzības automāts	1044,20	0,00
	<input type="checkbox"/> 55x110mm kanāls ar iestrādi sienā TV vadiem un kabeļiem	1	▼
		81,42	0,00
	<input type="checkbox"/> Datu kabeļa (UTP Cat5e) instalācija ar 1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai)	1	▼
		61,62	0,00
	<input type="checkbox"/> Datu kabeļa (UTP Cat6) instalācija ar 1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai)	1	▼
		72,38	0,00
	<input type="checkbox"/> Signalizācijas un dūmu devēju kabeļu (8x0,2) instalācija + iebūvējama 24 moduļu sadales kārbā	219,58	0,00
	<input type="checkbox"/> IP videonovērošanas kameru datu kabeļa izvadi (UTP Cat5e)	1	▼
		50,46	0,00
	<input type="checkbox"/> 220V barošanas izvads 3x1,5mm ² ar āra rozeti kamerām vai LED (uz mājas fasādes)	1	▼
		70,14	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm ²)	1	▼
		165,15	0,00
	<input type="checkbox"/> Domofona datu kabeļu izvads (2 x UTP Cat5e)	111,04	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm ²)	224,54	0,00
	<input type="checkbox"/> Datu kabeļa izvads saimniecības ēkai (UTP Cat5e / auto uzlāde, signalizācijas, IP video)	1	▼
		62,45	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm ²)	137,95	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads elektroauto uzlādes stacijai (CYKY 5x4,0mm ² , max.11kW iekārtām)	395,71	0,00
	<input type="checkbox"/> Krāsainie Schneider Sedna Design slēdži un rozetes ar rāmīšiem (Alumīnijs, Antracīts)	205,94	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus rozetes vai apgaismojuma izvadus vietās telpās	1	▼
		40,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Krēslas slēdzis ar slēgumu fasāžu apgaismojumam	1	▼
		92,02	0,00

7	Siltās grīdas kolektors, vadības automātika un termostati		
	<input type="checkbox"/> Siltās grīdas kolektors Kermi ar noslēgarmatūru un virssienas montāžas skapis	650,04	0,00
	<input type="checkbox"/> Siltās grīdas automātika ENGO (termostati EASY230 (mazais displejs), izpildmehānismi un slēguma modulis	458,70	0,00
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / ENGO E10 WiFi programmējami un attālināti vadāmi telpu termostati	198,40	0,00

8	Daikin ALTHERMA 3 R gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure		
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00
	<input type="radio"/> DAIKIN siltumsūknis ar atdalīto hidromoduli (komplektā ar 120L akumulatoru, bez boileru)	7561,47	0,00
	<input type="checkbox"/> 250L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP siltumsūknim + 3-gaitas vārsts un slēgums	1638,39	0,00
	<input type="radio"/> DAIKIN siltumsūkņa komplekts All-in one ar integrēto 230L karstā ūdens tvertni + akumulators	10834,15	0,00

9	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti		
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa)	3714,43	0,00
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa)	3721,03	0,00
	<input type="checkbox"/> Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu	417,35	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus DN110 ventilācijas izvads uz jumta gāzes katla telpai	193,42	0,00
	<input type="checkbox"/> 7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrīnātajai gāzei	88,95	0,00
	<input type="checkbox"/> Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadus piegādā Pasūtītājs)	235,80	0,00

10	Karstā ūdens boileri Dražice sanitārā ūdens sagatavošanai			
	<input checked="" type="radio"/> Standarta elektriskais boileris Dražice 100L + izplešanās trauks		0,00	0,00
	<input type="radio"/> 160L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m ² + izplešanās trauks)		479,81	0,00
	<input type="radio"/> 200L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m ² + izplešanās trauks)		550,19	0,00
	<input type="radio"/> Ūdens apsaistes standarta komplekts bez elektriskā 100L boilerā		-270,25	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus elektriskais sildelements 2,2kW ar termostatu Dražice BP sērijas boileriem ar flanci		161,00	0,00
11	Piemaksas ūdensapsaistei			
	<input type="checkbox"/> Trejgabals ar ventili ūdens ievadā sūkņu automātikas un hidrofora uzstādīšanai		67,28	0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens skaitītājs ar slēgumu un sietiņfiltru aukstajam ūdenim	1 ▼	155,03	0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens izvads dārza laistīšanai no katlu telpas uz sānu fasādi (ar pretaizsalšanas ventili Schell Polar)		200,91	0,00
	<input type="checkbox"/> Ventiju slēgums atkaļķošanas / atdelžošanas filtru uzstādīšanai		75,39	0,00
	<input type="checkbox"/> WC rāmis GROHE Rapid SL (Skate Cosmo taustiņš) ar saplākšņa paneli + reģipša apdare	1 ▼	524,70	0,00
	<input type="checkbox"/> WC rāmja montāža un pieslēgšana / rāmi un rāmja stiprinājumus piegādā Pasūtītājs !	1 ▼	282,15	0,00
	<input type="checkbox"/> Iebūvējamā sienas maisītāja montāža (maisītāju piegādā Pasūtītājs)	1 ▼	144,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Bidettas sienas dušas pievadi un montāža (bidettu piegādā Pasūtītājs)	1 ▼	145,18	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus ūdens un / vai kanalizācijas izvadi (izlietnes, dušas, vannas, WC, bidē u.c.)	1 ▼	66,64	0,00
	<input type="checkbox"/> Dušas un trapa vietas sagatavošana mājas pamatu plātnē (trapu uzstāda Pasūtītājs)	1 ▼	328,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Atsevišķs kanalizācijas izvads ūdens filtru skalošanas ūdenim mājas pamatos (biologiskajai attīrīšanai)		204,65	0,00
	<input type="checkbox"/> Rezerves 32mm PE caurules pieslēgšana ūdens ievadā aiz rupjā filtra (laistīšana, pirts, saimn. ēka)		112,50	0,00
12	Telpu dzesēšanas bloki			
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 2,5kW (R32, balts, 25-30m ²)	1 ▼	2809,61	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 3,5kW (R32, balts, 35-40m ²)	1 ▼	3028,63	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 2,5kW (R32, pieejams 3 krāsās, 25-30m ²)	1 ▼	3345,19	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 3,5kW (R32, pieejams 3 krāsās, 35-40m ²)	1 ▼	3538,65	0,00
13	Piemaksas papildus ventilācijas iekārtu komplektiem			
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroTube WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 45m ³) ar nerūsējošo resti	1 ▼	948,27	0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroPlus WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 60m ³ , CO ₂) ar nerūsējošo resti	1 ▼	1729,89	0,00
	<input type="checkbox"/> Bosch Vent V3000D sienas rekuperātors (D=160mm, 55m ³ , PVC reste, sienas panelis)	1 ▼	917,74	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus nosūces ventilators katlu telpā (d=100mm, ieslēdzams ar atsevišķu slēdzi)		158,55	0,00
14	Schiedel kamīnkārnīši			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Sargas 3 kamīnkārnīšs un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts		5876,56	0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Mimas 150 kamīnkārnīšs un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni)		7071,90	0,00
15	Mēbeļu komplektācija un izmaiņas			
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez virtuves (iekļauts tikai gaitiņa iebūvējamais skapis)		-1982,50	0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez gaitiņa iebūvējamā skapja (iekļautas tikai virtuves mēbeles)		-742,50	0,00
	<input type="checkbox"/> Ieejas gaitiņa skapis ar bīdāmām durvīm, vidējā vērtne ar spoguļi		798,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus mēbeļu komplektācijas izmaiņas		0,00	0,00
16	Terase			
	<input type="checkbox"/> Terasē ar egles dēļu klāju, __m ²		0,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Terasē margas H=660mm, L-__m		0,00	0,00

17	Piemaksas izmaiņām plānojumā, apdarē, komplektācijai u.c. izmaksas		
	<input type="checkbox"/> Ārsienas Cetris apdares plākšņu nomaina pret krāsotu dēļu apšuvumu	1535,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas iekšējo un ārējo koka konstrukciju krāsojums atšķirīgos toņos	680,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Sienas laminātu salikuma izmaiņas (trīs un vairāk toņi, sienas laminātu toņu izmaiņas pa telpām)	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas jumta pagarinājums gala fasādē ar stabveida pamatiem un nesošo konstrukciju, platums: 3,0m	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Ģenerators mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)	350,00	0,00

Papildkomplektācijas summa:	<u>0,00</u>
PVN21%:	<u>0,00</u>
Pavisam:	<u>0,00</u>

** Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabarieta tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 6190,00 + PVN21%.*

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzu interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.