

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja V5 / 1.stāvs 162,0m² + mansarda telpa 44,9m²

Plānojums: Standarta

Tāme

Papildkomplektācija

Nr.	Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €	
1	Transports, celšanas tehnika, plānojums <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no objekta attāluma!) * <input type="checkbox"/> Ģenerators pamatu montāžai (ja pamatu izbūves laikā nav pieejams elektrības pieslēgums) <input type="checkbox"/> Ūdens pamatu izbūvei (ja pamatu betonēšanas laikā nav pieejams ūdens (nepieciešams ~0,5m3)) <input type="checkbox"/> Mājas plānojums spoguļskatā 	0,00 300,00 100,00 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Piemaksas jumta segumiem <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Standarta jumta segums Katepal Rocky šindeļi (bāze) <input type="radio"/> IKO Cambridge laminēto bituma šindeļu segums <input type="radio"/> Trapecveida metāla jumta segums TP20, pārklājums POLYESTER (ar latojumiem) <input type="radio"/> Tērauda metāldakstiņu segums, pārklājums POLYESTER (ar latojumiem) <input type="radio"/> Tērauda jumta segums Classic, pārklājums PURAL (ar latojumiem) <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema (ar latojumiem) <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema Candor (ar latojumiem, glancēta virsma) <input type="radio"/> Plakano betona dakstiņu segums Benders Carisma (ar latojumiem) <input type="checkbox"/> PURAL pārklājums trapecveida vai metāldakstiņu jumta segumiem <input type="checkbox"/> Cauruļveida sniega aiztures barjeras (divas joslas lielā plakne, viena josla mazā plakne) 	0,00 1904,71 4485,17 4744,44 11711,50 4994,55 5564,99 9222,75 2056,89 2864,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> LT92 koka logi Uw=0,9W/m²*K (bāze) <input type="radio"/> IV68 BASEline koka logi un ārdurvis ar 2K stiklojumu Uw=1,5W/m²*K <input type="checkbox"/> Koka logi divās krāsās <input type="checkbox"/> Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE 2000 <input type="checkbox"/> Ārdurvju aizvērēja roka ar fiksāciju <input type="checkbox"/> Caurejošs rokturis, slēgšanas cilindrs un paplatināta vērtne bīdāmajām durvīm <input type="checkbox"/> Papildus vērtne neveramajās logu daļās <input type="checkbox"/> Papildus bīdāms logu bloks mājas aizmugures fasādē (2517x1990mm) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (katlu telpa) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (lielās guļamistabas garderobe) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (guļamistabu augstie logi) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (vannas istabas) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis uz mājas aizmuguri) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (bīdāmā vērtne dzīvojamā istaba) <input type="checkbox"/> Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi (1 kompl.) <input type="checkbox"/> Piemaksa par bīdāmu insektu sietu bīdāmajai loga vērtnei (1 kompl.) 	0,00 -4715,53 782,58 65,30 41,26 165,00 308,07 1839,80 209,08 174,38 214,78 196,74 156,87 202,64 245,46 52,00 45,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4	Piemaksas Velux jumta logu komplektiem ar divkameru stikla paketēm (3K stiklojums) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Velux GGL3066 MK06 (780x1180, Uw=1,0W/m²K) ar ailes apdari un pieslēgumu <input type="checkbox"/> Velux GGL3066 MK08 (780x1400, Uw=1,0W/m²K) ar ailes apdari un pieslēgumu <input type="checkbox"/> Velux GGL3062 MK06 (780x1180, Uw=0,83W/m²K) ar ailes apdari un pieslēgumu <input type="checkbox"/> Velux GGL3062 MK08 (780x1400, Uw=0,83W/m²K) ar ailes apdari un pieslēgumu 	1 1 1 1	1067,22 1122,64 1189,96 1236,89	0,00 0,00 0,00 0,00

5	Piemaksas ārējai paneļu apdarei		
	<input checked="" type="radio"/> Kombinētā apdare ar koka dēlišiem un apmetumu (bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Visi sienu paneļi ar koka dēlišu apšuvumu (dēlišu krāsojums puscaurspīdīgs Remmers GW310)	-763,78	0,00
	<input type="radio"/> Visi sienu paneļi ar koka dēlišu apšuvumu (dēlišu krāsojums sedzošs Remmers Rofalin Acryl)	-656,15	0,00
	<input type="radio"/> Visi sienu paneļi ar dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit	2453,94	0,00
	<input type="radio"/> Sānu sienu paneļi ar dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit / mājas gala paneļi pēc dizaina	525,44	0,00
	<input type="radio"/> Galu sienu paneļi ar dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit / mājas sānu paneļi pēc dizaina	1928,23	0,00
6	Piemaksa iekšdurvju tipam		
	<input checked="" type="radio"/> Priedes koka iekšdurvis (bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Finierētas oša masīvkoka iekšdurvis	500,50	0,00
	<input type="checkbox"/> 33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm	1	▼
		77,60	0,00
	<input type="checkbox"/> Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm	1	▼
		63,00	0,00
7	Piemaksa kāpņu tipam un komplektācijai		
	<input checked="" type="radio"/> Priedes sistēmkāpnes ar nerūsējoša metāla reliņiem (bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Līmēta oša masīvkoka kāpnes ar nerūsējoša metāla reliņiem	388,35	0,00
8	Piemaksa 2.stāva norobežojošām margām		
	<input checked="" type="radio"/> Horizontāla egles dēļu reliņi (bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> 10mm caurspīdīgs rūdīts margu stiklojums ar punktveida stiprinājumiem	950,79	0,00
	<input type="checkbox"/> Tonēts (Bronze, Grey) stiklojums 2.stāva margām	277,39	0,00
9	Piemaksas grīdas segumiem istabās, gaitenī un 2.stāva telpā		
	<input checked="" type="radio"/> Lamināts Classen, sērija ADVENTURE (32.kl., 4V, 8mm, bāze)	0,00	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Classen, WR sērija DISCOVERY (32.kl, 4V, 10mm)	1475,73	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Classen, WR sērijas IMPRESSION (33.kl., 4V, 10mm) VISION un EXPEDITION (33.kl., 4V, 8mm)	1602,81	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (32.kl., 4V, 8mm, Hydro Seal)	2468,78	0,00
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija MAJESTIC 240x2050mm dēļi (32.klase, 4V, 9,5mm, HydroSeal)	4978,55	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL	3942,91	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON	4907,43	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE	8020,20	0,00
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN	9840,07	0,00
	<input type="checkbox"/> ROCKO vinila grīdas segums ar apakšklāju katlu telpai (pieejams vienā tonī)	413,26	0,00
	<input type="checkbox"/> Ieejas gaitenis un/vai virtuves zona bez grīdas segumiem (flīzē Pasūtītājs)	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Dažādi grīdas segumu veidi vai toņi dzīvojamās telpās	0,00	0,00
10	Elektroinstalācijas papildkomplekti		
	<input type="checkbox"/> Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieniem + pārsprieguma aizsardzības automāts	790,67	0,00
	<input type="checkbox"/> 55x110mm kanāls ar iestrādi sienā TV vadiem un kabeļiem	1	▼
		54,51	0,00
	<input type="checkbox"/> Datu kabeļa (Cat5e) instalācija ar 1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai)	1	▼
		63,28	0,00
	<input type="checkbox"/> Signalizācijas un dūmu devēju kabeļu (8x0,2) instalācija + iebūvējama 24 moduļu sadales kārba	223,85	0,00
	<input type="checkbox"/> IP video novērošanas kabeļa instalācija vienai kamerai (5.kategorijas datu kabelis)	1	▼
		42,64	0,00
	<input type="checkbox"/> Ģenerātoru ievads līdz ārējai nozarkārbai uz mājas pamatiem ar slodzes pārslēdzi mājā	382,16	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm ²)	141,02	0,00
	<input type="checkbox"/> Domofona datu kabeļa izvads (UTP Cat5E)	92,86	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm ²)	177,71	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm ²)	119,62	0,00
	<input type="checkbox"/> Krāsainie Schneider Sedna Design slēdži un rozetes ar rāmīšiem (Alumīnijs, Antracīts)	328,69	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads elektroauto uzlādes stacijai (CYKY 5x4,0mm ² , max.11kW iekārtām)	299,43	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus rozešu vai apgaismojuma izvada vieta	1	▼
		40,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Solārie kabeļi (4mm ²) un jumta izvads vēlākai solāro paneļu montāžai un pieslēgšanai mājā	441,17	0,00
11	1.stāva siltās grīdas kolektori, vadības automātika un termostati		
	<input type="checkbox"/> Siltās grīdas kolektori Kermi ar noslēgarmatūru un montāžas skapji	1393,01	0,00
	<input type="checkbox"/> 1.st. siltās grīdas automātika Salus (termostati RT200, izpildmehānismi un slēguma moduļi)	866,33	0,00
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 1.st. telpu termostati ar digitālo displeju Salus HTRS230	236,52	0,00
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 1.st. telpu termostati ar digitālo displeju Salus HTRP230 (ar nedēļas programmu)	388,80	0,00
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 1.st. Salus Quantum programmējami un attālināti vadāmi termostati + UGE600 ZigBee rūteris	1176,00	0,00

12	2.stāva siltā grīda ar kolektoru un vadības automātiku (ar Knauf Bodenplatte grīdas reģipša klāju)				
	<input type="checkbox"/> 2.stāva sausās sistēmas siltā grīda (Uponor Siccus), pievadtrase un kolektors ar noslēgarmatūru	2911,80	0,00		
	<input type="checkbox"/> 2.siltās grīdas automātika Salus (termostati RT200, izpildmehānismi un slēguma modulis)	346,70	0,00		
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 2.st. telp termostati ar digitālo displeju Salus HTRS230	52,56	0,00		
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 2.st. telpu termostati ar digitālo displeju Salus HTRP230 (ar nedēļas programmu)	86,40	0,00		
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / 2.st. Salus Quantum programmējami un attālināti vadāmi termostati + UGE600 ZigBee rūteris	392,00	0,00		
13	Daikin ALTHERMA 3 R gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure				
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> DAIKIN R32 gāzes siltumsūknis ar boileru slēgumu (atdalītais hidromodulis, bez boileru)	9158,37	0,00		
	<input type="checkbox"/> 300L karstā ūdens boileris (Tesy) SS ar atdalīto hidromoduli + 3-gaitas vārsts un slēgums	1724,76	0,00		
	<input type="checkbox"/> 250L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP SS ar atdalīto hidromoduli + 3-gaitas vārsts un slēgums	2142,08	0,00		
	<input type="radio"/> DAIKIN R32 gāzes siltumsūkņa komplekts All-in one ar integrēto 230L karstā ūdens tvertni	11589,33	0,00		
14	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti				
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa)	3089,21	0,00		
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa)	3107,78	0,00		
	<input type="checkbox"/> Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu	428,81	0,00		
	<input type="checkbox"/> Papildus DN110 ventilācijas izvads uz jumta gāzes katla telpai	190,76	0,00		
	<input type="checkbox"/> 7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrīnātajai gāzei	27,48	0,00		
	<input type="checkbox"/> Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadū piegādā Pasūtītājs)	216,00	0,00		
15	Karstā ūdens boileri Dražice sanitārā ūdens sagatavošanai				
	<input checked="" type="radio"/> Standarta elektriskais boileris Dražice 100L + izplešanās trauks	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> 160L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m ² + izplešanās trauks)	381,79	0,00		
	<input type="radio"/> 200L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m ² + izplešanās trauks)	452,17	0,00		
	<input type="radio"/> Ūdens apsāistes standarta komplekts bez elektriskā 100L boileru	-282,53	0,00		
	<input type="checkbox"/> Papildus elektriskais sildelements 2,2kW ar termostatu Dražice BP sērijas boileriem ar flanci	161,00	0,00		
16	Piemaksas ūdensapsāistei				
	<input type="checkbox"/> Hansgrohe Pontos drošības vārsta komplekts ūdens ievadā (ar 3 bezvadu sensoriem)	731,65	0,00		
	<input type="checkbox"/> Hansgrohe Scout WiFi grīdas sensors (informē par noplūdi, mitruma līmeni un temperatūru)	1	▼	68,13	0,00
	<input type="checkbox"/> Trejgabals ar ventili ūdens ievadā sūkņu automātikas un hidroforu uzstādīšanai			40,34	0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens skaitītājs ar slēgumu un sietiņfiltru aukstajam ūdenim	1	▼	95,37	0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens izvads dārza laistīšanai no katlu telpas uz sānu fasādi (ar pretaižsalšanas ventili Schell Polar)			173,95	0,00
	<input type="checkbox"/> Ventili slēgums atkalķošanas / atdzelžošanas filtru uzstādīšanai			72,96	0,00
	<input type="checkbox"/> WC rāmis GROHE ar montāžu un reģipša apdari (iekļauta hromēta poga un saplākšņa panelis)	1	▼	452,05	0,00
	<input type="checkbox"/> Iebūvejamā maisītāja montāža (maisītāju piegādā Pasūtītājs)	1	▼	81,00	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus ūdens un/ vai kanalizācijas izvadi (izlietnes, dušas, vannas, WC, bidē u.c.)	1	▼	47,12	0,00
	<input type="checkbox"/> Garā dušas kanāla vietas sagatavošana pamatu plātnē (kanālu uzstāda Pasūtītājs)	1	▼	70,00	0,00
17	Telpu dzesēšanas bloki				
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 2,5kW (R32, balts, 25-30m ²)	1	▼	2496,22	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 3,5kW (R32, balts, 35-40m ²)	1	▼	2693,79	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 7,1kW (R32, balts, 70-80m ²)	1	▼	4480,72	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 2,5kW (R32, pieejams 4 krāsās, 25-30m ²)	1	▼	2975,25	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 3,5kW (R32, pieejams 4 krāsās, 35-40m ²)	1	▼	3143,91	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin PERFERA 2,5kW (balts)	1	▼	1043,21	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin PERFERA 3,5kW (balts)	1	▼	1088,26	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin PERFERA 5,0kW (balts)	1	▼	1256,97	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin STYLISH 2,5kW (pieejams 4 krāsās)	1	▼	1310,20	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin STYLISH 3,5kW (pieejams 4 krāsās)	1	▼	1381,46	0,00
	<input type="checkbox"/> Telpas bloks kondicionierim Daikin STYLISH 5,0kW (pieejams 4 krāsās)	1	▼	1451,89	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin MULTI 3MXM52A ārējais bloks ar 3 izejām (5,2kW)			2454,71	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin MULTI 3MXM68A ārējais bloks ar 3 izejām (6,8kW)			2702,87	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin MULTI 4MXM80A ārējais bloks ar 4 izejām (8,0kW)			2970,68	0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin MULTI 5MXM90A ārējais bloks ar 5 izejām (9,0kW)			3580,83	0,00

18	Piemaksas par papildus ventilācijas iekārtu komplektiem			
	<input type="checkbox"/> Siegenia Aerovital aktīvās vēdināšanas ierīce (490x467mm sienas bloks ar rekuperāciju)	1	▼	1729,93 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia Aerotube WRG SMART sienas rekuperātors, darbojas Wi-Fi tīklā (D=160mm)	1	▼	829,58 0,00
	<input type="checkbox"/> Nerūsējošs ārējais pretvēja nosegs Siegenia Aerotube rekuperātoriem, d=160mm	1	▼	143,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia Aerovital AMBIENCE SMART sienas rekuperātors, CO2 sensors, Wi-Fi	1	▼	3173,67 0,00
	<input type="checkbox"/> Centralizēta rekuperācijas sistēma (Domekt R400H rekuperātors ar gaisa vadu sistēmu)			7468,14 0,00
19	Schiedel kamīnkrāsnis			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Sirius 1 kamīnkrāsnis un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni)			5173,31 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Sirius 3 kamīnkrāsnis un Permeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni)			5198,47 0,00
20	Mēbeļu komplektācija un izmaiņas			
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez virtuves (iekļauts tikai gaitiņa iebūvējamais skapis)			-4228,04 0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez gaitiņa iebūvējamā skapja (iekļautas tikai virtuves mēbeles)			-1220,20 0,00
	<input type="checkbox"/> Mēbeļu komplektācijas izmaiņas			0,00 0,00
21	Terase			
	<input type="checkbox"/> Terasē ar egles dēļu klāju, __, __m ²			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Terases margas H=660mm, L- __, __m			0,00 0,00
22	Piemaksas izmaiņām plānojumā, apdarē, komplektācijai u.c. izmaksas			
	<input type="checkbox"/> 1.st. guļamistabas un garderobes pārplānošana			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Starpsienas un durvis atsevišķas telpas izbūvei 2.stāvā			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Sienas laminātu salikuma izmaiņas (trīs un vairāk tonī, sienas laminātu toņu izmaiņas pa telpām)			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Ģenerators mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)			750,00 0,00

Papildkomplektācijas summa: 0,00

*** Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabariņu tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 8500,00€ + PVN21%.**

Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.